



Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej w Łukowie  
Spółka z o.o.

21-400 Łuków ul. Świderska 42 tel. (+48 25) 798 30 92 tel. / fax. (+48 25) 798 61 05 [peclukow@pro.onet.pl](mailto:peclukow@pro.onet.pl) [www.peclukow.pl](http://www.peclukow.pl)  
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Nr.KRS 0000064366  
Wysokość kapitału zakładowego 3 132 000,00 zł NIP 825-000-38-48, REGON 710059185  
PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Łukowie nr konta 89 1020 1260 0000 0102 0085 3218

Zał. Nr 1 TP/ 1 /2025

Łuków, dnia 24.02.2025 r.

## FORMULARZ OFERTY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

### Dostawa systemu rur preizolowanych z sygnalizacją impulsową

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Charakterystyka        | Jm   | Ilość |
|-----|--|------------------------|------|-------|
| 1.  | Rura st. cz. z/sz. preizolowana TWIN             | 2 x DN 40/160 L=12 m   | szt. | 21    |
| 2.  | Rura st. cz. z/sz. preizolowana TWIN             | 2 x DN 65/225 L=12 m   | szt. | 15    |
| 3.  | Rura st. cz. z/sz. preizolowana TWIN             | 2 x DN 80/250 L=12 m   | szt. | 12    |
| 4.  | Złącze termokurczliwe sieciowane kompletne       | D 160                  | kpl. | 46    |
| 5.  | Złącze termokurczliwe sieciowane kompletne       | D 225                  | kpl. | 30    |
| 6.  | Złącze termokurczliwe sieciowane kompletne       | D 250                  | kpl. | 26    |
| 7.  | Kolano preizolowane poziome 90 <sup>0</sup> TWIN | 2 x DN 40/160 L=1 m    | szt. | 15    |
| 8.  | Kolano preizolowane pionowe 90 <sup>0</sup> TWIN | 2 x DN 40/160 L=1 m    | szt. | 4     |
| 9.  | Kolano preizolowane poziome 90 <sup>0</sup> TWIN | 2 x DN 65/225 L=1 m    | szt. | 6     |
| 10. | Kolano preizolowane poziome 80 <sup>0</sup> TWIN | 2 x DN 65/225 L=1 m    | szt. | 1     |
| 11. | Kolano preizolowane poziome 90 <sup>0</sup> TWIN | 2 x DN 80/250 L=1 m    | szt. | 5     |
| 12. | Kolano preizolowane poziome 75 <sup>0</sup> TWIN | 2 x DN 80/250 L=1 m    | szt. | 1     |
| 13. | Kolano preizolowane poziome 60 <sup>0</sup> TWIN | 2 x DN 80/250 L=1 m    | szt. | 1     |
| 14. | Trójnik st. preizolowany prosty TWIN             | 2 x DN 65/DN 40        | szt. | 3     |
| 15. | Trójnik st. preizolowany prosty TWIN             | 2 x DN 80/DN 40        | szt. | 2     |
| 16. | Zwężka preizolowana TWIN                         | 2xDN65/225/2xDN 40/160 | szt. | 2     |
| 17. | Zwężka preizolowana TWIN                         | 2xDN80/250/2xDN 65/225 | szt. | 1     |
| 18. | Kaptur zakończający termokurczliwy TWIN          | 2 x DN 40/160          | szt. | 6     |
| 19. | Kaptur zakończający termokurczliwy TWIN          | 2 x DN 65/225          | szt. | 1     |
| 20. | Zakończenie rurociągu-nasuwka końcowa            | II-NK-40/178           | kpl. | 4     |
| 21. | Zakończenie rurociągu-nasuwka końcowa            | II-NK-65/225           | kpl. | 1     |
| 22. | Pierścień gumowy uszczelniający                  | DN 160                 | szt. | 22    |
| 23. | Pierścień gumowy uszczelniający                  | DN 225                 | szt. | 2     |
| 24. | Pierścień gumowy uszczelniający                  | DN 250                 | szt. | 2     |
| 25. | Zawór odcinający preizolowany TWIN               | II-ZK-65               | szt. | 1     |
| 26. | Taśma ostrzegawcza (100m)                        |                        | szt. | 7     |

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) do siedziby Zamawiającego:  
PEC Sp. z o. o. w Łukowie.  
ul. Świderska 42 , 21-400 Łuków / Sekretariat

**do dnia 10.03.2025 godz. 12:00.**

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PEC Sp. z o. o. w Łukowie w dniu **10.03.2025r. o godz. 12:15** w sali konferencyjnej.

Sprawę prowadzi w zakresie merytorycznym:

Sławomir Czubaszek tel. 25 798 30 92, kom. **608 490 928**